

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Местного самоуправления
Володарского муниципального округаГ.М. Щанников
" " 2023

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001), применяемые при строительстве в Нижегородской области

Приказ Минстроя России от 07.06.2016 № 404/пр. 407/пр

Универсальная спортивная площадка с хоккейной коробкой, скейт-площадкой, воркаутом и навесом в центре г. Володарска Нижегородской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

Система водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 21.12-2022-ИОС 5.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	<u>154,96</u>	<u>(12,15)</u> тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	<u>129,14</u>	<u>(10,12)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>17,88</u>	<u>(0,6)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>63,21</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>13,74</u>	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Земляные работы											
1	TER01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,0253752	1	0,0253752					
		Объем=(21,8*2,4*0,5*0,97) / 1000									
		1 ОТ					110,87			2,81	29,56
		2 ЭМ					2 945,87			74,75	11,33
		3 в т.ч. ОТм					418,02			10,61	29,56
		3Т	чел.-ч	13,57		0,3443415					
		3Тм	чел.-ч	29,5		0,7485684					
		Итого по расценке					3 056,74			77,56	929,98
		ФОТ								13,42	396,69
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92				12,35	364,95
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46				6,17	182,48
		Всего по позиции								96,08	1 477,41
2	TER01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПРИМ. Добор грунта)	100 м ³ грунта	0,007848	1	0,007848					
		Объем=(21,8*2,4*0,5*0,03) / 100									
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; Т3=1,2									
		1 ОТ					1 258,18	1,2		11,85	29,56
		3Т	чел.-ч	154	1,2	1,4503104					
		Итого по расценке					1 258,18			11,85	350,29
		ФОТ								11,85	350,29
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89				10,55	311,76
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40				4,74	140,12
		Всего по позиции								27,14	802,17
3	TER23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м ³ основания	0,109	1	0,109					
		Объем=1,09 / 10									
		1 ОТ					87,21			9,51	29,56
		2 ЭМ					33,61			3,66	11,33
		3 в т.ч. ОТм					3,69			0,40	29,56
		4 М					606,54			66,11	8,27
											546,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3Т	чел.-ч	10,2		1,1118					
		3Тм	чел.-ч	0,35		0,03815					
		Итого по расценке				727,36		79,28			869,32
		ФОТ						9,91			292,94
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117		11,59			342,74
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74		7,33			216,78
		Всего по позиции						98,20			1 428,84
4	TERP01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(21,8*2,4*0,5-1,09) / 1000	1000 м3	0,02507	1	0,02507					
		2 ЭМ				465,42		11,67	11,33		132,22
		3 в т.ч. ОТм				92,11		2,31	29,56		68,28
		3Тм	чел.-ч	7,6		0,190532					
		Итого по расценке				465,42		11,67			132,22
		ФОТ						2,31			68,28
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92		2,13			62,82
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	46		46		1,06			31,41
		Всего по позиции						14,86			226,45
5	TERP01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(21,8*2,4*0,5-1,09) / 100	100 м3	0,2507	1	0,2507					
		1 ОТ				111,89		28,05	29,56		829,16
		2 ЭМ				310,36		77,81	11,33		881,59
		3 в т.ч. ОТм				32,07		8,04	29,56		237,66
		3Т	чел.-ч	12,53		3,141271					
		3Тм	чел.-ч	3,04		0,762128					
		Итого по расценке				422,25		105,86			1 710,75
		ФОТ						36,09			1 066,82
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92		33,20			981,47
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	46		46		16,60			490,74
		Всего по позиции						155,66			3 182,96
		Итоги по разделу 1 Земляные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)						286,22			
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих						52,22			
		Эксплуатация машин						167,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,36		
		Материалы							66,11		
		Строительные работы							391,94		
		в том числе:									
		оплата труда							52,22		
		эксплуатация машин и механизмов							167,89		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							21,36		
		материалы							66,11		
		накладные расходы							69,82		
		сметная прибыль							35,90		
		Итого ФОТ (справочно)							73,58		
		Итого накладные расходы (справочно)							69,82		
		Итого сметная прибыль (справочно)							35,90		
		Итого по разделу 1 Земляные работы							391,94		
Раздел 2. Монтажные работы											
6	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,002	1	0,002					
		1 ОТ					332,34		0,66	29,56	19,51
		2 ЭМ					46,70		0,09	11,33	1,02
		3 в т.ч. ОТм					2,13		0,00	29,56	
		4 М					2 302,17		4,60	8,27	38,04
		3Т	чел.-ч	32,97		0,06594					
		3Тм	чел.-ч	0,15		0,0003					
		Итого по расценке					2 681,21		5,35		58,57
		ФОТ							0,66		19,51
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 21.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			0,80		23,61
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 11.12.2020 Прил. п.16 водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			0,48		14,05
		Всего по позиции							6,63		96,23
7	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	1 км трубопровода	0,0218	1	0,0218					
		1 ОТ					1 952,62		42,57	29,56	1 258,37
		2 ЭМ					2 313,65		50,44	11,33	571,49
		3 в т.ч. ОТм					299,90		6,54	29,56	193,32
		4 М					13 625,89		297,04	8,27	2 456,52
		3Т	чел.-ч	200,68		4,374824					
		3Тм	чел.-ч	21,3		0,46434					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					17 892,16		390,05		4 286,38
		ФОТ							49,11		1 451,69
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			57,46		1 698,48
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74			36,34		1 074,25
		Всего по позиции							483,85		7 059,11
8	TCCСЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	10 м	-2,2018	1	-2,2018	134,78		-296,76	8,27	-2 454,21
		Всего по позиции							-296,76		-2 454,21
9	TCCСЦ-507-3615	Труба: ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001) (ПРИМ. Труба ПЭ100 SDR 13,6 ф25*2мм) (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Объем=22.018 / 10	10 м	2,2018	1	2,2018	30,25		66,60	8,27	550,78
		Всего по позиции							66,60		550,78
10	TCCСЦ-507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x3/4" (ПРИМ. Муфта ПНД с наружной резьбой диаметром: 25x3/4") (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт.	1	1	1	9,56		9,56	8,27	79,06
		Всего по позиции							9,56		79,06
11	TERP46-03-002-13	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм (Сверление отверстия в ж/б колодце) Объем=1 / 100	100	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					645,12		6,45	29,56	190,66
		2 ЭМ					2 238,58		22,39	11,33	253,68
		3 в т.ч. ОТм					727,20		7,27	29,56	214,90
		4 М					5 875,10		58,75	8,27	485,86
		3Т	чел.-ч	64		0,64					
		3Тм	чел.-ч	60		0,6					
		Итого по расценке					8 758,80		87,59		930,20
		ФОТ							13,72		405,56
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 21.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			14,13		417,73
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 11.12.2020 Прил. п.40.1 усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8,09		239,28
		Всего по позиции							109,81		1 587,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТЕР22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (футляр)	1 км трубопровода	0,0003	1	0,0003					
	1 ОТ						3 826,52		1,15	29,56	33,99
	2 ЭМ						4 734,23		1,42	11,33	16,09
	3 в т.ч. ОТм						559,07		0,17	29,56	5,03
	4 М						59 133,59		17,74	8,27	146,71
	3Т	чел.-ч	353		0,1059						
	3Тм	чел.-ч	41,26		0,012378						
	Итого по расценке						67 694,34		20,31		196,79
	ФОТ									1,32	39,02
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117					1,54	45,65
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74					0,98	28,87
	Всего по позиции								22,83		271,31
13	ТССЦ-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,3012	1	-0,3012	58,21		-17,53	8,27	-144,97
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
	Всего по позиции								-17,53		-144,97
14	ТССЦ-103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,3012	1	0,3012	64,80		19,52	8,27	161,43
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
	Всего по позиции								19,52		161,43
15	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	1	1	1	29,52		29,52	8,27	244,13
	(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)										
	Всего по позиции								29,52		244,13
16	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром: 25 мм	10 фильтров	0,1	1	0,1					
	Объем=1 / 10										
	1 ОТ						80,57		8,06	29,56	238,25
	2 ЭМ						56,31		5,63	11,33	63,79
	3 в т.ч. ОТм						0,14		0,01	29,56	0,30
	4 М						4 819,14		481,91	8,27	3 985,40
	3Т	чел.-ч	8,18		0,818						
	3Тм	чел.-ч	0,01		0,001						
	Итого по расценке						4 956,02		495,60		4 287,44
	ФОТ									8,07	238,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			9,76		288,65
		21.12.2020 Прил. п.16									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			5,81		171,76
		11.12.2020 Прил. п.16									
		Всего по позиции							511,17		4 747,85
17	TCCСЦ-301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 25 мм	шт.	-1	1	-1	481,04	-481,04	8,27		-3 978,20
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции						-481,04			-3 978,20
18	TCCСЦ-301-2992	Фильтр магнитный муфтовый: ФММ-25 (ПРИМ. ФММ-20)	шт.	1	1	1	164,20	164,20	8,27		1 357,93
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции						164,20			1 357,93
19	TERP16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	1	1					
		1 ОТ					4,04	4,04	29,56		119,42
		2 ЭМ					0,87	0,87	11,33		9,86
		4 М					1 141,26	1 141,26	8,27		9 438,22
		3Т	чел.-ч	0,41		0,41					
		Итого по расценке					1 146,17	1 146,17			9 567,50
		ФОТ							4,04		119,42
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			4,89		144,50
		21.12.2020 Прил. п.16									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			2,91		85,98
		11.12.2020 Прил. п.16									
		Всего по позиции						1 153,97			9 797,98
20	TCCСЦ-301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: 32 мм	шт.	-1	1	-1	1 140,70	-1 140,70	8,27		-9 433,59
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Всего по позиции						-1 140,70			-9 433,59
21	Прайс	Счетчик воды Декаст ВКМ-15 Росич	шт.	1	1	1	143,89	143,89	8,27		1 189,97
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
		Цена=1190/8,27									
		Всего по позиции						143,89			1 189,97
22	TCCСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм	шт.	1	1	1	29,52	29,52	8,27		244,13
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
		Всего по позиции						29,52			244,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итоги по разделу 2 Монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)							671,85		
		в том числе:									
		оплата труда рабочих							62,93		
		Эксплуатация машин							80,84		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,99		
		Материалы							528,08		
		Строительные работы							815,04		
		в том числе:									
		оплата труда							62,93		
		эксплуатация машин и механизмов							80,84		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,99		
		материалы							528,08		
		накладные расходы							88,58		
		сметная прибыль							54,61		
		Итого ФОТ (справочно)							76,92		
		Итого накладные расходы (справочно)							88,58		
		Итого сметная прибыль (справочно)							54,61		
		Итого по разделу 2 Монтажные работы							815,04		
Раздел 3. Замена трубы от колодца В1 до колодца В2											
Земляные работы											
23	TER01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³ грунта	0,087591	1	0,087591					
		Объем=(64,5*2,8*0,5*0,97) / 1000									
		1 ОТ					110,87		9,71	29,56	287,03
		2 ЭМ					2 945,87		258,03	11,33	2 923,48
		3 в т.ч. ОТм					418,02		36,61	29,56	1 082,19
		3Т	чел.-ч	13,57		1,1886099					
		3Тм	чел.-ч	29,5		2,5839345					
		Итого по расценке					3 056,74		267,74		3 210,51
		ФОТ							46,32		1 369,22
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	92		92			42,61		1 259,68
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	%	46		46			21,31		629,84
		Всего по позиции							331,66		5 100,03
24	TER01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (ПРИМ. Добор грунта)	100 м ³ грунта	0,02709	1	0,02709					
		Объем=(64,5*2,8*0,5*0,03) / 100									
		Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; Т3=1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 258,18	1,2	40,90	29,56	1 209,00
		3Т	чел.-ч	154	1,2	5,006232					
		Итого по расценке					1 258,18		40,90		1 209,00
		ФОТ							40,90		1 209,00
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%	89		89			36,40		1 076,01
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2	%	40		40			16,36		483,60
		Всего по позиции							93,66		2 768,61
25	TER01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Объем=(64,5*2,8*0,5) / 1000	1000 м3 грунта	0,0903	1	0,0903					
		2 ЭМ					465,42		42,03	11,33	476,20
		3 в т.ч. ОТм					92,11		8,32	29,56	245,94
		3Тм	чел.-ч	7,6		0,68628					
		Итого по расценке					465,42		42,03		476,20
		ФОТ							8,32		245,94
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			7,65		226,26
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			3,83		113,13
		Всего по позиции							53,51		815,59
26	TER01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Объем=(64,5*2,8*0,5) / 100	100 м3 уплотненного грунта	0,903	1	0,903					
		1 ОТ					111,89		101,04	29,56	2 986,74
		2 ЭМ					310,36		280,26	11,33	3 175,35
		3 в т.ч. ОТм					32,07		28,96	29,56	856,06
		3Т	чел.-ч	12,53		11,31459					
		3Тм	чел.-ч	3,04		2,74512					
		Итого по расценке					422,25		381,30		6 162,09
		ФОТ							130,00		3 842,80
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 21.12.2020 Прил. п.1.1	%	92		92			119,60		3 535,38
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 11.12.2020 Прил. п.1.1	%	46		46			59,80		1 767,69
		Всего по позиции							560,70		11 465,16
		Демонтажные работы									
27	TER22-01-011-03	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 100 мм (ПРИМ. ДЕМОНТАЖ)	1 км трубопровода	0,0645	1	0,0645					
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; Т3=0,6; Т3М=0,6 519/пр табл.2 п.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					3 826,52	0,6	148,09	29,56	4 377,54
		2 ЭМ					4 734,23	0,6	183,21	11,33	2 075,77
		3 в т.ч. ОТм					559,07	0,6	21,64	29,56	639,68
		4 М					59 133,59	0	0,00	8,27	
		3Т	чел.-ч	353	0,6	13,6611					
		3Тм	чел.-ч	41,26	0,6	1,596762					
		Итого по расценке					67 694,34		331,30		6 453,31
		ФОТ							169,73		5 017,22
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			198,58		5 870,15
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74			125,60		3 712,74
		Всего по позиции							655,48		16 036,20
Монтажные работы											
28	ТЕР22-01-021-04	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 мм	1 км трубопровода	0,0645	1	0,0645					
		1 ОТ					2 663,68		171,81	29,56	5 078,70
		2 ЭМ					3 835,81		247,41	11,33	2 803,16
		3 в т.ч. ОТм					494,98		31,93	29,56	943,85
		4 М					62 958,90		4 060,85	8,27	33 583,23
		3Т	чел.-ч	273,76		17,65752					
		3Тм	чел.-ч	35,13		2,265885					
		Итого по расценке					69 458,39		4 480,07		41 465,09
		ФОТ							203,74		6 022,55
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117			238,38		7 046,38
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74			150,77		4 456,69
		Всего по позиции							4 869,22		52 968,16
29	TCCСЦ-507-0596	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 125 мм	10 м	-6,5145	1	-6,5145	622,63		-4 056,12	8,27	-33 544,11
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
		Всего по позиции							-4 056,12		-33 544,11
30	TCCСЦ-507-3688	Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 125x7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	65,145	1	65,145	86,24		5 618,10	8,27	46 461,69
		(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)									
		Всего по позиции							5 618,10		46 461,69
31	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	0,4	1	0,4					
		Объем=(2+2) / 10									
		1 ОТ					45,60		18,24	29,56	539,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					261,83		104,73	11,33	1 186,59
		3 в т.ч. ОТм					36,98		14,79	29,56	437,19
		4 М					80,41		32,16	8,27	265,96
		3Т	чел.-ч	4,8		1,92					
		3Тм	чел.-ч	2,61		1,044					
		Итого по расценке					387,84		155,13		1 991,72
		ФОТ								33,03	976,36
		Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	117		117				38,65	1 142,34
		Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода	%	74		74				24,44	722,51
		Всего по позиции							218,22		3 856,57
32	ТССЦ-507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 90х75 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	10 шт.	-0,4	1	-0,4	80,41		-32,16	8,27	-265,96
		Всего по позиции							-32,16		-265,96
33	ТССЦ-507-4462	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр: 125 мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)	шт.	2	1	2	97,85		195,70	8,27	1 618,44
		Всего по позиции							195,70		1 618,44
34	Прайс	Свободный фланец ф125мм (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Цена=787/1,2/8,27	шт.	2	1	2	79,30		158,60	8,27	1 311,62
		Всего по позиции							158,60		1 311,62
35	Прайс	Муфта электросварная ПЭ100 SDR17 ф125 (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) Цена=1230/1,2/8,27	шт.	2	1	2	123,94		247,88	8,27	2 049,97
		Всего по позиции							247,88		2 049,97
		Итоги по разделу 3 Замена трубы от колодца В1 до колодца В2 :									
		Итого прямые затраты (справочно)							7 830,47		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							489,79		
		Эксплуатация машин							1 115,67		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							142,25		
		Материалы							6 225,01		
		Строительные работы							8 914,45		
		в том числе:									
		оплата труда							489,79		
		эксплуатация машин и механизмов							1 115,67		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							142,25		
		материалы							6 225,01		
		накладные расходы							681,87		
		сметная прибыль							402,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							632,04		
		Итого накладные расходы (справочно)							681,87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							402,11		
		Итого по разделу 3 Замена трубы от колодца В1 до колодца В2							8 914,45		
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							8 788,54		89 735,47
		в том числе:									
		оплата труда рабочих							604,94		17 882,01
		эксплуатация машин							1 364,40		15 458,68
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							177,60		5 249,85
		материалы							6 819,20		56 394,78
		Строительные работы							10 121,43		129 135,95
		в том числе:									
		оплата труда							604,94		17 882,01
		эксплуатация машин и механизмов							1 364,40		15 458,68
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							177,60		5 249,85
		материалы							6 819,20		56 394,78
		накладные расходы							840,27		24 838,56
		сметная прибыль							492,62		14 561,92
		Итого ФОТ (справочно)							782,54		23 131,86
		Итого накладные расходы (справочно)							840,27		24 838,56
		Итого сметная прибыль (справочно)							492,62		14 561,92
		НДС 20%							2 024,29		25 827,19
		ВСЕГО по смете							12 145,72		154 963,14

Составил: инженер-сметчик ООО "НПЦ "Развитие Региона"

Ежова Л.М.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник проектного отдела ООО "НПЦ "Развитие Региона"

Кипель И.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/п (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.